



На Чорнобильській АЕС розпочато процес переміщення Східної частини Арки НБК в зону очікування

31 березня розпочато процес переміщення Східної частини Арки Нового Безпечного Конфайнменту в зону очікування. За 31 березня 2014 року Східна половина Арки переміщена приблизно на шість метрів на схід у бік об'єкта «Укриття».

Це перший етап переміщення Східної частини Арки, який передбачає переміщення на 112,5 метрів.

Загальна методологія споруди НБК передбачає три етапи переміщення. Після монтажу металевих конструкцій Західної частини Арки буде виконано другий етап переміщення, під час якого Східна частина Арки буде переміщена на 25 метрів у зворотному напрямку і зістикована із Західною половиною Арки. Третій етап переміщення всієї Арки буде виконано на 330 метрів в робоче положення.

Кожен з етапів переміщення може бути виконаний протягом 72 вибраних годин стабільних погодних умов.