

Подписан важнейший контракт

Информационно-аналитическая группа
ГСП "ЧАЭС"

3 апреля на Чернобыльской АЭС подписан важнейший контракт на проведение подготовительных мероприятий, необходимых для начала работ по строительству фундаментов нового безопасного конфайнмента (НБК). Право на выполнение этих работ путем тендерных торгов получила украинская компания "ЮТЭМ".

Как рассказал главный инженер Группы управления проектом ПОМ Андрей Савин, в торгах приняли участие две компании — "ЮТЭМ" и "Укртрансбуд":

— Победитель определялся по принципу предложения наименьшей цены, но при соблюдении максимального качества выполнения всех необходимых работ и всех предъявляемых технических требований. В рамках контракта персоналу подрядчика необходимо будет снести все наземные сооружения, которые находятся в пределах площадки, определенной под строительство НБК, а также устроить котлованы

под строительство южной и северной лент фундамента конфайнмента.

— Это достаточно сложные, но абсолютно необходимые работы. Предполагается извлечь 30 тысяч кубометров технологических материалов, — сообщил А. Савин. — Это грунт, железобетон и всё, что мы найдем в земле. При выполнении предыдущего проекта, который сейчас близится к завершению (речь о демонтаже Бермы пионерной стены), нам повезло, и мы не наткнулись на высокоактивные материалы. При выполнении проекта по очистке территории подобиные находки вполне реаль-



ны. Мы к ним готовы.

Если такие материалы будут обнаружены, обращение с ними — извлечение, транспортировка и так далее — будут осуществлять непосредственно подразделения Чернобыльской АЭС.

После подписания контракта, как пояснил Андрей Савин, будет разработан и утверждён ряд документов, необходимых для выполнения работ, проведут все обязательные экспертизы. Непосредственно физические работы по очистке территории начнутся в сентябре текущего года, рытье котлованов под фундаменты НБК — в ноябре. Окончание всех намеченных в рамках контракта мероприятий планируется до конца 2009 года.

Как было упомянуто выше, в настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС близятся к завершению работы по демонтажу Бермы пионерной стены. Это бетонное сооружение, расположенное с южной стороны маззала, было создано как технологическая площадка для установки крана при строительстве объекта "Укрытие" в 1986 — 1987 годах. Поскольку данное сооружение препятствует строительству фундаментов НБК, было принято решение о его полном демонтаже. Уже вывезено более 20 тысяч кубометров технологических грунтов. Все работы по этому проекту будут завершены в конце мая текущего года.