

На ЧАЭС завершён первый этап обратного перемещения Арки

26 ноября 2014 года на площадке строительства НБК выполнен 1-й этап обратной надвигки Арки. Восточная часть Арки перемещена на 25 метров в сторону западной половины. На данный момент расстояние между осями G1 и G2 составляет 2,5 метра, а между крайними частями металлоконструкций двух половин Арки – 1,35 метра.

