

Третий энергоблок Чернобыльской АЭС выведен на номинальную мощность

На 3 энергоблоке Чернобыльской АЭС, который был остановлен 1 июля для проведения планово-предупредительного среднего ремонта, завершено выполнение работ, предусмотренных планом ремонта.

25 ноября в 13 часов 30 минут получено разрешение Госатоминспекции на вывод реактора на минимальный контролируемый уровень мощности.

26 ноября после выполнения программы предпусковых проверок и испытаний систем и оборудования был начат подъем мощности реактора и подготовка к пуску турбогенераторов.

27 ноября в 15 часов 30 минут турбогенератор №5 (ТГ5) — один из двух турбогенераторов третьего энергоблока — был включен в энергосистему Украины.

28 ноября в 22 часа 54 минуты в энергосистему был включен турбогенератор №6 (ТГ6).

29 ноября в 18 часов 40 минут третий энергоблок выведен на номинальную электрическую мощность — 1000 мегаватт. После пуска энергоблок выработал 35 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Три года назад — 30 ноября 1996 года — первый энергоблок был досрочно остановлен по решению правительства Украины. В ноябре 1999 года на первом блоке Чернобыльской АЭС осуществлялся комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренных программой прекращения эксплуатации. Завершено проведение комплексного инженерно-радиационного обследования оборудования первого блока.

После принятия Кабинетом министров Украины постановления № 361 "О досрочном снятии с эксплуатации энергоблока №2 Чернобыльской АЭС" персонал ЧАЭС ведет разработку документации для получения разрешения на начало этапа прекращения эксплуатации второго блока.

Персоналом объекта "Укрытие" обеспечивается текущая эксплуатация объекта. Контролируемые параметры находятся в пределах нормы. Проводятся работы по усилению опор балок Б1 и Б2 — основных несущих конструкций кровли объекта, что позволит снизить опасность обрушения. Окончание работ ожидается в середине декабря.