

Третий энергоблок Чернобыльской АЭС включен в энергосистему Украины

- На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС, который был остановлен 11 февраля 2000 года для устранения заводского дефекта в новом импульсном предохранительном устройстве, завершено выполнение работ, предусмотренных планом ремонта.

Импульсное предохранительное устройство (ИПУ) предназначено для защиты контура охлаждения реактора при превышении в нем давления пара выше допустимого по регламенту. ИПУ было смонтировано во время планово-предупредительного ремонта в 1999 году по программе повышения безопасности третьего энергоблока, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Всего было установлено 8 таких ИПУ. Поставщик ИПУ — известная французская фирма S.E.B.I.M.. Работы по установке ИПУ выполнялись с участием представителей фирмы-поставщика.

После останова энергоблока № 3 дефектный узел ИПУ был заменен на резервный персоналом станции, прошедшим обучение по эксплуатации ИПУ.

В январе третий энергоблок останавливался для устранения другого заводского дефекта в ИПУ. В связи с дефектами ИПУ на Чернобыльскую АЭС вызваны представители фирмы S.E.B.I.M.

15 февраля, после выполнения программы предпусковых проверок и испытаний систем и оборудования, был начат подъем мощности реактора и подготовка к пуску турбогенераторов.

16 февраля, в 4 часа 31 минуту, третий энергоблок был включен в энергосистему Украины.

На Чернобыльской АЭС нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации нет.